

ORGANIZACION PREVENTIVA "EMPRESA S.L."

SECTOR ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN , Pulido y Cristalizado de mármoles, terrazos, granito.

Nº TRABAJADORES : 4

Nº PUESTOS DE TRABAJO: 1 Pulidor-Abrillantador

Modalidad de Organización Preventiva: Servicio de Prevención Ajeno.

Delegados de Prevención y Comité de seguridad y Salud: No existen.

EVALUACION DE PUESTOS

- **Tareas a realizar por Pulidor-Abrillantador:**
 - Transporte de los equipos de trabajo al lugar de trabajo.
 - Pulido de Suelos en húmedo.
 - Evacuación de líquidos sobrantes.
 - Rejuntado de suelos con cemento.
 - Pulido de orillas con radial en seco.
 - Enmasillado con resina sintética.
 - Cristalizado de pavimentos.
 - Manipulación de productos químicos.

Equipo de trabajo



- Maquina pulidora y accesorios.
- Radial o lijadora de alta velocidad.
- Maquina Abrillantadora-cristalizadora.
- Equipo de eliminación de residuos, herramientas de mano (cuchillas, espátulas, planas, etc.)
- Mangueras eléctricas (trifásicas, monofásicas), mangueras de agua, piedras y lijas abrasivas, etc.

Evaluación de Riesgos

- Caídas de personas a distinto y mismo nivel, motivado.
- Caída de objetos por manipulación o desprendimiento.
- Golpes/Cortes por objetos o herramientas.
- Proyección de partículas.
- Sobreesfuerzos y posición física continuada.
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Contactos con sustancias corrosivas, cáusticas, contaminantes químicos, sustancias nocivas o tóxicas.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Vibraciones y Ruido.


MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LOS RIESGOS DETECTADOS EN LA EVALUACION.

■ Acciones Generales Propuestas:

- Contratar vigilancia de la salud con una empresa acreditada.
- Formar a los trabajadores en materia preventiva.
- Se entregaran de forma inmediata normas de trabajo a los trabajadores e información sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo.
- La empresa registrara continuamente los EPI`s entregados a los trabajadores, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- La empresa deberá de garantizar la vigilancia de las condiciones de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra en la que trabaje, en lo referente a sus tareas.

■ Acciones preventivas concretas:

- No inutilizar las barandillas de seguridad, o redes de seguridad para prevenir de caídas a distinto nivel.
- Mantener zonas de paso libres de obstáculos, se utilizara calzado de seguridad con puntera de acero y suela antideslizante tipo bota de agua.
- Utilización de casco de seguridad en aquellas acciones que sean recomendables, además nunca se apilaran objetos o herramientas en bordes de forjado, huecos horizontales o cualquier tipo de zanjas.
- Se llevaran siempre botas de seguridad con puntera reforzada y suela anti-clavos. Se recogerán todas las herramientas usadas en obra evitándose tenerlas tiradas por las zonas de paso.



- El personal deberá de estar adiestrado en la manipulación correcta de cargas. Se usaran guantes de seguridad adecuados para el manejo de lana y herramientas cortantes.



- En los trabajos que entrañe peligro de proyecciones de partículas se deberá llevar puestas las gafas de protección antipartículas con protección lateral y homologadas con el marcado CE. Así mismo toda maquinaria que entrañe peligro de protección de partículas (Radial, Pulidora, Etc.) deberá de llevar su correspondiente carcasa de seguridad.



- Se utilizaran medios mecánicos para la manipulación de cargas siempre cuando sea posible para prevenir sobreesfuerzos.

- Se deberán de llevar todos los equipos de protección individual necesarios para evitar contacto con sustancias nocivos (guantes de goma, botas de seguridad, mascarillas, etc.).



- Para evitar problemas dorsolumbares y amortiguar los efectos vibratorios se usaran cinturón ancho tipo faja y muñequera.

Se procura a un adecuado mantenimiento de la maquinaria. Se usaran elementos de protección auditiva homologada con el marcado CE si fuera necesario, y se evaluaran los niveles de ruido en la zona de trabajo.